

## NAPRAWA ELEWACJI BUNKRA SKŁADU OPAŁU

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<b>rozbiórka orynnowania</b>		
1	KNR 4-01 0535/04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	10,60
2	KNR 4-01 0535/06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	1,50
3	KNR 4-01 0212/01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m3	0,91
4	KNR 4-01 0212/01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m3	2,74
5	KNR 4-01 0212/01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - parking	m3	9,84
6	kw	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych	szt.	1,00
		<b>wywóz i utylizacja gruzu</b>		
7	KNR 4-04 0901/05	Wykonanie rynny drewnianej do gruzu	m	20,00
8	KNR 4-04 0901/06	Ustawienie rynny drewnianej do gruzu	m	20,00
9	KNR 4-04 0901/07	Rozebranie rynny drewnianej do gruzu	m	20,00
10	KNR 4-01 0108/17	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m3	15,00
11	KNR 4-01 0108/20	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km	m3	15,00
		<b>roboty murowe</b>		
12	NNRNKB 202 0136/02	(z.I) Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej	m3	0,35
13	KNR 2-02 1101/07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - zasypanie starego zsyphu	m3	1,51
14	KNR 2-02 1101/02	Podkłady betonowe na stropie - uzupełnienie betonu na parkingu wraz z wykonaniem spadków	m3	3,00
15	KNR 2-31 0704/01	Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 24.0 kg/m	m	30,00
		<b>roboty dekarskie</b>		
16	NNRNKB 202 0517/04	(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej półokrągłych o śr. 15 cm - analogia rynna powlekana	m	11,00
17	NNRNKB 202 0519/03	(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrągłych o śr. 12 - analogia rynna powlekana	m	1,50
18	NNRNKB 202 0541/01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m2	15,00
		<b>Prace przygotowawcze</b>		
19	KNR AT-26 0101/04	Przygotowanie i naprawa podłoża - wstępne oczyszczenie powierzchni muru - elewacja	m2	51,88
20	KNR 9-13 0101/01	Przygotowanie podłoża - zmycie myjką ciśnieniową	m2	51,88
21	KNR 0-17 2608/01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i ręczne - elewacja (bez cokołu)	m2	51,88

## NAPRAWA ELEWACJI BUNKRA SKŁADU OPALU

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<b>Elewacja</b>				
22	KNR 0-26 0640/04	Impregnacja biobójcza elewacji - smarowanie dwukrotne powierzchni tynków - 40%	m2	51,88
23	KNR 4-01 0726/02	Uzupełnienie tynków zewnętrznych elewacyjnych ( do 2 m2 w 1 miejscu ) - przyjęto 50m2	m2	15,00
24	TZKNBK XV 0104/01	Zagruntowanie ścian tynkowych	m2	15,00
25	TZKNBK XV 0106/01	Malowanie elewacji farbą silikonową dwukrotnie	m2	51,88
<b>Sztukateria</b>				
26	TZKNBK VIi2 03/124	Tynki zewn.profilu ciągnionych szlachetnych szlifowanych o szer.do 40 cm z przygotowaniem zaprawy - renowacja sztukaterii elewacyjnej - naprawa spękań, szpachlowanie, szlifowanie, uczyelnienie rysunku, gruntowanie Hydrotiefengrunt+malowanie LASiliconfarbe- komplet prac	m	11,00
27	TZKNBK VIi2 03/80	Tynki zewn.profilu ciągnionych zwykłych o szer.do 20 cm z przygotowaniem zaprawy - renowacja opasek i podokienników okiennych - gruntowanie, reperacja ubytków, szpachlowanie, gruntowanie, malowanie - Remmers	m	60,00
28	TZKNBK VIi2 03/84	Tynki zewn.profilu ciągnionych zwykłych o szer.do 40 cm z przygotowaniem zaprawy - Pilastry - kpl prac renowacyjnych jak wyżej	m	11,00
<b>rozbiorczy elewacja</b>				
29	KNR 4-01 0701/02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m2	15,00
30	KNR 4-01 0211/03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach - wykonanie wnęki dla cokołu	m2	12,00
31	KNR AT-26 0201/04	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla średniego stopnia zasolenia	m2	51,88
32	KNR 0-40 0212/01	Wykończenie powierzchni - wykonanie warstwy nawierzchniowej - szpachlowanie + filcowanie	m2	12,00